

MAITRE D'OUVRAGE	 Commune de BRUNSTATT-DIDENHEIM 388 avenue d'Altkirch 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
------------------	---

ARCHITECTE	Pierre Baumann – Architecte dplg hqe 179 avenue A. Briand 68200 MULHOUSE Tél : 06.65.00.06.06 – 09.82.37.47.82 Mail : baumann.architecte@bbox.fr
------------	---

BUREAU D'ETUDES	 BET MELLARDI Sàrl 6 Impasse plein soleil 68130 ALTKIRCH Tél : 03.89.40.16.89 Mail : betmellardi@wanadoo.fr Site internet : www.betmellardi.com
-----------------	---

CHANTIER	Extension du Centre de Secours de Didenheim
----------	--

C.D.P.G.F.	Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
------------	---

DESIGNATION DES LOTS	
▼	01 Gros-oeuvre
	02 Charpente - Structure Bois
	03 Couverture étanchéité
	04 Menuiserie extérieure PVC
	05 Menuiserie intérieure bois
	06 Plâtrerie – Faux-plafonds
	07 Carrelage - Résine
	08 Peinture
	09 Installation Electrique
	10 Installation Chauffage Sanitaire Ventilation
	11 Portes sectionnelles

Gros Oeuvre

Exécution des travaux définit par le CCTP et les plans en tenant compte des particularités rencontrées sur le site, compris toutes sujétions d'exécution.

Le présent quantitatif des travaux établit conformément à la norme NFP 03001 article 012,1,1 a pour but de faire connaître à l'entreprise l'importance des travaux à réaliser.

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d'appel d'offre et de modifier si nécessaire, toutes quantités, erreurs ou omissions avant la remise de son offre.

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
1	Installation de chantier	ens	fft		
1	Décapage/fouille en excavation	m3	150,00		
1.1	P.V. pour décrouissage/démolition d'enrobé				
	a) enrobé	m2	145,00		
	b) pavés	m2	49,00		
2	Terrassement en remblais				
2.1	en matériaux d'apport				
2.1.1.	a) surfacage compactage	m2	90,00		
	b) écran géotextile	m2	90,00		
	c) remblais ép. 0,55m	m3	46,00		
2.1.2.	a) surfacage compactage	m2	75,00		
	b) écran géotextile	m2	75,00		
	c) remblais ép. 0,30 m	m3	22,00		
2.2	avec les terres du décapage	m3	15,00		
3	Evacuation des terres excédentaires	m3	135,00		
4	Fouille pour fondation	m3	32,50		
5	Semelles de fondations				
	a) béton de propreté/substitution	m3	16,60		
	b) béton n° 4	m3	6,00		
	c) armatures	kg	350,00		
6	Buttons sismiques/longrines de redressement				
6.1	a) fouille en rigole	m3	1,80		
	b) béton n°4	m3	1,50		
	c) armatures	kg	220,00		
7	Longrines				
	a) béton n°4	m2	71,50		
	b) armatures	kg	1 720,00		
8	Essais à la plaque	U	4,00		
9	Dallage BA				
9.1	dallage ép. 0,18 m surfacée et quartzée				
	a) dallage BA	m2	83,60		
	b) armatures	kg	1 010,00		
9.1.1.	Création de rampe de liaison	ens	1,00		

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
9.2	dallage ép. 0,15 m tirée à la règle				
	a) dallage BA	m2	72,30		
	b) armatures	kg	870,00		
10	Canalisation d'évacuation				
	a) diam.125	ml	20,00		
	b) diam.160	ml	5,00		
	c) raccordement sur existant	U	1,00		
12	Regards				
12.1	regard/avaloir de type siphon diam.300	U	6,00		
13	Puits d'infiltration				
		U	2,00		
14.1	Raccord d'enrobé				
		m2	55,00		
15	Création d'ouverture				
15.1	Dimension 1,10 x 2,20 ht	U	1,00		
15.2	Modification d'ouverture				
	a) création ouverture	U	1,00		
	b) marche	ml	4,80		
16	Divers – démolition soignée				
		ens	fft		

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE GROS OEUVRE

H.T. €

TVA 20,00 %

€

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE GROS OEUVRE

T.T.C. €

A

L'entrepreneur :