

MAITRE D'OUVRAGE	 Commune de BRUNSTATT-DIDENHEIM 388 avenue d'Altkirch 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
------------------	---

ARCHITECTE	Pierre Baumann – Architecte dplg hqe 179 avenue A. Briand 68200 MULHOUSE Tél : 06.65.00.06.06 – 09.82.37.47.82 Mail : baumann.architecte@bbox.fr
------------	---

BUREAU D'ETUDES	 BET MELLARDI Sàrl 6 Impasse plein soleil 68130 ALTKIRCH Tél : 03.89.40.16.89 Mail : betmellardi@wanadoo.fr Site internet : www.betmellardi.com
-----------------	---

CHANTIER	Extension du Centre de Secours de Didenheim
----------	--

C.D.P.G.F.	Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
------------	---

DESIGNATION DES LOTS	
01	Gros-oeuvre
▶ 02	Charpente - Structure Bois
03	Couverture étanchéité
04	Menuiserie extérieure PVC
05	Menuiserie intérieure bois
06	Plâtrerie – Faux-plafonds
07	Carrelage - Résine
08	Peinture
09	Installation Electrique
10	Installation Chauffage Sanitaire Ventilation
11	Portes sectionnelles

Charpente – Structure bois

Exécution des travaux définis par le CCTP et les plans en tenant compte des particularités rencontrées sur le site, compris toutes sujétions d'exécution.

Le présent quantitatif des travaux est établi conformément à la norme NFP 03001 article 012,1,1 a pour but de faire connaître à l'entreprise l'importance des travaux à réaliser.

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d'appel d'offre et de modifier si nécessaire, toutes quantités, erreurs ou omissions avant la remise de son offre.

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
1	Structure de façade en construction bois				
1.1	Ossature porteuse section 45/140 mm	m ²	220,00		
1.2	Ossature porteuse section 45/200 mm	m ²	160,00		
1.3	P.V. aux position ci avant pour parement intérieur	m ²	285,00		
2	Bardage bois				
2.1	Bardage en planches épicéa classe 3				
	a) surface courante	m ²	270,00		
	b) ébrasement	ml	45,00		
2.2	P.V. pour mise en œuvre d'une lasure	m ²	280,00		
2.3	Bardage en panneaux tripli laqués				
	a) surface courante	m ²	40,00		
	b) ébrasement	ml	22,00		
2.3	Claustra en planches épicéa classe 3	m ²	7,00		
2.4	P.V. pour bavettes en tôle laquée	ml	95,00		
3	Élément de structure en bois et lamellé collé				
	a) poutre	m ³	0,50		
	b) pannes	m ³	7,50		
4	Voligeage support étanchéité	m ²	175,00		
5	Renforcement de charpente existante	m ³	1,00		
6	Démolition soignée d'allège dans mur ossature bois	ens	1,00		
7	Structure chéneau	ml	6,70		
8	Divers	ens	fft		

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE CHARPENTE – STRUCTURE BOIS

H.T. €

TVA 20,00 %

€

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE CHARPENTE – STRUCTURE BOIS

T.T.C. €

A

L'entrepreneur :

Option Moins Value

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
4.1.	siuppression voligeage sur extension garage PL	m ²	94,00		

MONTANT TOTAL TRAVAUX MOINS VALUE

H.T. € _____

TVA 20,00 %

€ _____

MONTANT TOTAL TRAVAUX MINS VALUE

T.T.C. €

A

L'entrepreneur :