

MAITRE D'OUVRAGE	 Commune de BRUNSTATT-DIDENHEIM 388 avenue d'Altkirch 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
------------------	---

ARCHITECTE	Pierre Baumann – Architecte dplg hqe 179 avenue A. Briand 68200 MULHOUSE Tél : 06.65.00.06.06 – 09.82.37.47.82 Mail : baumann.architecte@bbox.fr
------------	---

BUREAU D'ETUDES	 BET MELLARDI Sàrl 6 Impasse plein soleil 68130 ALTKIRCH Tél : 03.89.40.16.89 Mail : betmellardi@wanadoo.fr Site internet : www.betmellardi.com
-----------------	---

CHANTIER	Extension du Centre de Secours de Didenheim
----------	--

C.D.P.G.F.	Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
------------	---

DESIGNATION DES LOTS	
01	Gros-oeuvre
02	Charpente - Structure Bois
03	Couverture étanchéité
04	Menuiserie extérieure PVC
05	Menuiserie intérieure bois
06	Plâtrerie – Faux-plafonds
07	Carrelage - Résine
08	Peinture
▶ 09	Installation Electrique
10	Installation Chauffage Sanitaire Ventilation
11	Portes sectionnelles

Lot Electricité

Exécution des travaux définit par le CCTP et les plans en tenant compte des particularités rencontrées sur le site, compris toutes sujétions d'exécution.

Le présent quantitatif des travaux établit conformément à la norme NFP 03001 article 012,1,1 a pour but de faire connaître à l'entreprise l'importance des travaux à réaliser.

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d'appel d'offre et de modifier si nécessaire, toutes quantités, erreurs ou omissions avant la remise de son offre.

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
0	Travaux et prestations liés au PGC	fft	1		
1	Équipements généraux				
1.1	Tableau de distribution secondaire	U	1		
1.2	Liaison/raccordement	U	1		
1.3	Éclairage de secours bloc modèle standard - 60 lumens	U	2		
1.4	Installation Courants faibles (informatique et téléphone)	U	1		
2	Installations intérieures				
2.1	Installation de foyers lumineux, prises de courants				
	Simple allumage – 1 foyer lumineux	U	1		
	Simple allumage – 3 foyers lumineux	U	1		
	Allumage va et vient – 6 foyers lumineux	U	1		
	Allumage va et vient – 8 foyers lumineux	U	1		
	allumage 3 points – 4 foyers lumineux	U	1		
	allumage sur horloge et détecteur crépusculaire – 1 Foyer lumineux	U	2		
	Prise de courant 16A+T	U	29		
	Prise communication RJ 45	U	10		
	Alimentation Ventilateur de conduit	U	2		
	alimentation aérotherme	U	1		
	alimentation porte sectionnelle	U	2		
3	Équipements lumineux				
3.1	Downlight LED	U	8		
3.2	Plafonnier LED	U	9		
3.3	Phares à led	U	3		
3.4	Luminaires plafonniers étanches	U	4		
4	Divers				
	a) heures O.Q.	U	8		
	heures O.S.	U	10		
	b) divers	fft	1	1 500,00	

MONTANT TRAVAUX ELECTRICITE

H.T. €

TVA 20 %

€

MONTANT TRAVAUX ELECTRICITE

T.T.C. €

A

L'entrepreneur :