



RENOUVELLEMENT CONDUITE DE DIAMETRE 100 mm RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS CHEMIN DES PÈLERINS - PARTIE PRIVÉE - BRUNSTATT

Les marques des produits cités dans le présent document font référence à des matériels existants sur le réseau. Par conséquent, les produits proposés par les candidats devront être compatibles avec ces derniers et chercher une homogénéité de manière à faciliter la maintenance ultérieure du réseau.

Position	Libellé détaillé	U.	QTE	PU	TOTAL
----------	------------------	----	-----	----	-------

CHAP. I TERRASSEMENTS ET MACONNERIE					
103	Terrassement à main	m3	2		0,00
104-2	Terrassement par aspiration - utilisation à la 1/2 journée	1/2j	4		0,00
105-1	Terrassement masse engin Pf <1,50m	m3	15		0,00
105-2	Tranche de 1,51m à 2,50m de profondeur	m3	3		0,00
106-1	Fusée pneumatique gaine DN > 60/72mm à < 80/92mm	ml	15		0,00
109	Transport et évacuation des déblais	m3	45		0,00
110-2	F&P Gravier naturelle calibrée D2/1	m3	45		0,00
113-1	Décapage de terre végétale et remise en place	m2	25		0,00
113-4	Engazonnement	m2	10		0,00
114	F&P Grillage avertisseur	ml	20		0,00
116-1	Plus value croisement < 200mm	u	15		0,00
116-2	Plus value croisement compris entre 200mm et 500mm	u	2		0,00
117-1	Passage de mur < 0,50m pour un diamètre ≤ 110mm	op	3		0,00
118-1	Démolition superstructure chaussée et revêtement	m2	35		0,00
118-5	Dépose avec soins pavés et dalles	m2	5		0,00
119-3	F&P Réfection enrobés chaussée et trottoirs	m2	35		0,00
119-5	F&P Émulsion des joints avec gravillonnage	ml	15		0,00
119-7-b	Remise en place de pavés et dalles entre 2,01 m2 et 5 m2	m2	5		0,00
121-2	Dépose avec dépôt et repose fil d'eau sur lit béton > 1,5m	ml	5		0,00
Sous-Total					0,00

CHAP. IV		BRANCHEMENTS			
400-1-a	Pour branchement PE jusqu'à diam.50/63mm - PF =1,50m	ml	20		0,00
401-2-b	F&P Gaine de protection en T.P.C. diam. 80/92	ml	25		0,00
401-3	F&P Joint d'étanchéité type Forscheda pour T.P.C. 100/112	u	3		0,00
401-4	F&P Rondelle caoutchouc conique pour gaine T.P.C./PE	u	13		0,00
402-a	F&P Regard à compteur matière synthétique isolé - 1 compteur 15mm	u	6		0,00
414	F&P Echelons en aluminium type MSU	u	7		0,00
427-1-b	F&P Tuyau PEHD couronne 12,5bars DN 26/32mm (1")	ml	65		0,00
427-2-b	F&P Tuyau PEHD barre 12,5bars DN 26/32mm (1")	ml	6		0,00
430-1-b	F&P Raccord laiton PE type 110-116-105-115-112 DN 26/32 (1")	u	6		0,00
430-4-b	F&P Raccord laiton PE type 121-122-124 DN 26/32 (1")	u	7		0,00
430-5-b	F&P Raccord laiton PE type 120 DN 26/32 (1")	u	19		0,00
434-2	F&P Robinet arrêt sans vidange DN 26/32 (1")	u	6		0,00
438-1	F&P Dispositif arrêt comptage DN 26/32 (1") dans regard	u	7		0,00
439	F&P Collier isophonique	u	12		0,00
443-1	F&P Clapet type 221B DN 26/32 (1")	u	7		0,00
Sous-Total					0,00

CHAPITRE V - TRAVAUX DIVERS					
504-8	Dépose des anciens ensembles de comptage	op	1		0,00
Sous-Total					0,00

Chap I	Terrassements et maçonnerie				0,00
Chap IV	Branchements				0,00
Chap V	Travaux divers				0,00
TOTAL HT					0,00

Total H.T.	€ :	0,00
T.V.A.	20,0%	0,00
Montant total T.T.C.	€ :	0,00

18/01/2018

Date, signature et cachet
De l'Entreprise

